

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: **2 372 674,80**руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: **2 372 674,80**руб.

/

« » 20 г.

/

« » 20 г.

Наименование редакции сметных нормативов  
Наименование программного продукта

ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 7 (приказ Минстроя России № 408/пр)  
ПК РИК (вер. 1.3.220119)

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 2/2-ИБ-22**

Ремонт существующего дворового проезда вдоль домов № 50 и 52 по ул. Бажова по программе "Инициативное бюджетирование"

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 02.2022 (01.01.2000)

Сметная стоимость 2 326,214 (0,000) тыс. руб.

в том числе

**строительных работ** 1 938,512 (240,450) тыс. руб.

**монтажных работ** \_\_\_\_\_ тыс. руб.

**оборудования** \_\_\_\_\_ тыс. руб.

**прочих затрат** \_\_\_\_\_ тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих 128,351 (5,478) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих 650,41 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов 70,74 чел.-ч.

Расчетный измеритель конструктивного решения \_\_\_\_\_

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен
				на единицу	коэф фициент	всего с учётом коэффициентов	на единицу	коэф фициент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. РЕМОНТ ДВОРОВОГО ПРОЕЗДА</b>											
1	ФЕР 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объём: 260.00*0.06	100 м³	0,156		0,156					11 488
		1 ОТ					1 494,14		233,09	23,43	5 461
		3 ЭМ					4 292,73		669,67	9	6 027
		2 в т. ч. ОТм					464,37		72,44	23,43	1 697
		4 М								6,87	
		ЗТ	чел.-ч	179,80		28,05					
		ЗТм	чел.-ч	45,63		7,12					
		Итого по расценке					5 786,87		902,76		11 488
		ФОТ							305,53		7 158
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			384,97		7 666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			246,72		4 624
2	ФЕРр 68-14-2	<b>Всего по позиции</b> Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	2,51		2,51			<b>1 534,45</b>		<b>23 778</b> 39 397
	1	ОТ					437,36		1 097,77	23,43	25 721
	3	ЭМ					605,38		1 519,50	9	13 676
	2	в т. ч. ОТм					64,38		161,59	23,43	3 786
	4	М								6,87	
		ЗТ	чел.-ч	52,63		132,10					
		ЗТм	чел.-ч	6,40		16,06					
		Итого по расценке					1 042,74		2 617,27		39 397
		ФОТ							1 259,36		29 507
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	102	0,85	86,7			1 284,55		25 583
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	54	0,8	43,2			680,05		12 747
3	ФССЦпг 01-01-01-003	<b>Всего по позиции</b> Погрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	28,6		28,6		10,71	<b>4 581,87</b> 306,31	9	<b>77 727</b> 2 757
4	ФССЦпг 03-21-01-039	<b>Всего по позиции</b> Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 39 км	1 т груза	28,6		28,6		22,83	<b>306,31</b> 652,94	9	<b>2 757</b> 5 876
5	ФЕР 27-02-010-01	<b>Всего по позиции</b> Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	2,43		2,43			<b>652,94</b>		<b>5 876</b> 77 029
	1	ОТ					590,51		1 434,94	23,43	33 621
	3	ЭМ					73,02		177,44	9	1 597
	2	в т. ч. ОТм					8,70		21,14	23,43	495
	4	М					2 504,53		6 086,01	6,87	41 811
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		243					
		ЗТ	чел.-ч	69,80		169,61					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		1,58					
		Итого по расценке					3 168,06		7 698,39		77 029
		ФОТ							1 456,08		34 116
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			1 834,66		36 538
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			1 175,78		22 039
6	ФССЦ 05.2.03.03-0032	<b>Всего по позиции</b> Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м³	шт	243		243		63,12	<b>10 708,83</b> 15 338,16	6,87	<b>135 606</b> 105 373
7	ФЕР 27-04-001-04	<b>Всего по позиции</b> Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем: 260.00*0.08	100 м³	0,208		0,208			<b>15 338,16</b>		<b>105 373</b> 10 731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					173,23		36,03	23,43	844
		3 ЭМ					5 268,76		1 095,90	9	9 863
		2 в т. ч. ОТм					267,67		55,68	23,43	1 305
		4 М					17,08		3,55	6,87	24
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м <sup>3</sup>		П						
		ЗТ	чел.-ч	21,60						4,49	
		ЗТм	чел.-ч	20,60						4,28	
		Итого по расценке					5 459,07		1 135,48		10 731
		ФОТ							91,71		2 149
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85				115,55		2 302
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68				74,06		1 388
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 325,09</b>		<b>14 421</b>
8	ФССЦ 02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м <sup>3</sup>	26,88336		26,88336		108,40	2 914,16	6,87	20 020
		Объём: 21.336*1.26									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 914,16</b>		<b>20 020</b>
9	ФЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	1,1557		1,1557					407
		Объём: 889*1.3/1000									
		1 ОТ								23,43	
		3 ЭМ					39,10		45,19	9	407
		2 в т. ч. ОТм					7,15		8,26	23,43	194
		4 М								6,87	
	01.2.01.01	Битум	т	1,03		1,190371					
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,76					
		Итого по расценке					39,10		45,19		407
		ФОТ							8,26		194
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85				10,41		208
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68				6,67		125
		<b>Всего по позиции</b>							<b>62,27</b>		<b>740</b>
10	ФССЦ 01.2.01.01-0011	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-50/70	т	1,190371		1,190371		2 194,14	2 611,84	6,87	17 943
		Объём: (1.1557)*1.03									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 611,84</b>		<b>17 943</b>
11	ФЕР 27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м <sup>2</sup>	0,889		0,889					68 981
		1 ОТ					182,32		162,08	23,43	3 798
		3 ЭМ					7 479,03		6 648,86	9	59 840
		2 в т. ч. ОТм					234,46		208,43	23,43	4 884
		4 М					874,78		777,68	6,87	5 343
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т		П						
		ЗТ	чел.-ч	20,86						18,54	
		ЗТм	чел.-ч	18,85						16,76	
		Итого по расценке					8 536,13		7 588,62		68 981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							370,51		8 682
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			466,84		9 298
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			299,19		5 609
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 354,65</b>		<b>83 888</b>
12	ФССЦ 04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III Объем: (0.889)*96.6	т	85,8774		85,8774	491,01		42 166,66	6,87	289 685
		<b>Всего по позиции</b>							<b>42 166,66</b>		<b>289 685</b>
13	ФЕР 27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м <sup>2</sup>	0,889		0,889					8 504
		1 ОТ				4		3,29	11,70	23,43	274
		3 ЭМ				4		254,89	906,39	9	8 158
		2 в т. ч. ОТм				4		5,95	21,16	23,43	496
		4 М				4		2,94	10,45	6,87	72
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	П	4	П					
		ЗТ	чел.-ч	0,35	4	1,24					
		ЗТм	чел.-ч	0,47	4	1,67					
		Итого по расценке					261,12		928,54		8 504
		ФОТ							32,86		770
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			41,40		825
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			26,53		497
		<b>Всего по позиции</b>							<b>996,47</b>		<b>9 826</b>
14	ФССЦ 04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III Объем: (0.889)*12.1*4	т	43,0276		43,0276	491,01		21 126,98	6,87	145 142
		<b>Всего по позиции</b>							<b>21 126,98</b>		<b>145 142</b>
15	ФЕРр 66-22-1	Поднятие кирпичных горловин колодцев	шт	2		2					2 129
		1 ОТ						38,64	77,28	23,43	1 811
		3 ЭМ						6,57	13,14	9	118
		2 в т. ч. ОТм						1,16	2,32	23,43	54
		4 М						14,58	29,16	6,87	200
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м <sup>3</sup>	0,35		0,7					
	06.1.01.05	Кирпич керамический	1000 шт	0,017		0,034					
		ЗТ	чел.-ч	4,53		9,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,10		0,20					
		Итого по расценке					59,79		119,58		2 129
15.1	ФССЦ 04.1.02.05-0040	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) Объем: (2.0)*0.35	м <sup>3</sup>	0,35		0,7	535,46		374,82	6,87	2 575
		ФОТ							79,60		1 865
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	104	0,85	88,4			82,78		1 649
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	60	0,8	48			47,76		895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>624,94</b>		<b>7 248</b>
16	ФССЦ 06.1.01.05-0038	Кирпич керамический одинарный, размер 250x120x65 мм, марка 175	1000 шт	0,034		0,034	2 056,60		69,92	6,87	480
		<b>Всего по позиции</b>							<b>69,92</b>		<b>480</b>
		<b>Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>106 597,62</b>		<b>808 517</b>
		<i>в том числе</i>									
		<b>оплата труда</b>							<b>3 052,89</b>		<b>71 530</b>
		<b>эксплуатация машин и механизмов</b>							<b>12 035,34</b>		<b>108 319</b>
		<b>материальные ресурсы</b>							<b>91 509,39</b>		<b>628 668</b>
		<b>перевозка</b>							<b>959,25</b>		<b>8 633</b>
		<b>Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)</b>							<b>3 603,91</b>		<b>84 441</b>
		<b>Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>4 221,16</b>		<b>84 069</b>
		<b>Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>2 556,76</b>		<b>47 924</b>
		<b>Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>113 375,54</b>		<b>940 510</b>
<b>Раздел 2. РЕМОНТ ТРОТУАРОВ</b>											
17	ФЕР 27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных Объем: 260.50*0.06	100 м³	0,1563		0,1563					11 511
		1 ОТ					1 494,14		233,53	23,43	5 472
		3 ЭМ					4 292,73		670,95	9	6 039
		2 в т. ч. ОТм					464,37		72,58	23,43	1 701
		4 М								6,87	
		ЗТ	чел.-ч	179,80		28,10					
		ЗТм	чел.-ч	45,63		7,13					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>5 786,87</b>		<b>904,48</b>		<b>11 511</b>
		ФОТ							<b>306,11</b>		<b>7 173</b>
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			<b>385,70</b>		<b>7 682</b>
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			<b>247,18</b>		<b>4 634</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 537,36</b>		<b>23 827</b>
18	ФССЦпг 01-01-01-003	Погрузка при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	16		16	10,71		171,36	9	1 542
		<b>Всего по позиции</b>							<b>171,36</b>		<b>1 542</b>
19	ФССЦпг 03-21-01-039	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 39 км	1 т груза	16		16	22,83		365,28	9	3 288
		<b>Всего по позиции</b>							<b>365,28</b>		<b>3 288</b>
20	ФЕР 27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях	100 м	3,3		3,3					104 607
		1 ОТ					590,51		1 948,68	23,43	45 658
		3 ЭМ					73,02		240,97	9	2 169
		2 в т. ч. ОТм					8,70		28,71	23,43	673
		4 М					2 504,53		8 264,95	6,87	56 780
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		330					
		ЗТ	чел.-ч	69,80		230,34					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		2,15					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>3 168,06</b>		<b>10 454,60</b>		<b>104 607</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.1	ФССЦ 04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) Объем: (3.3)*(-3.9)	м <sup>3</sup>	-3,9		-12,87	592,76		-7 628,82	6,87	-52 410
20.2	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 Объем: (3.3)*(-0.06)	м <sup>3</sup>	-0,06		-0,198	519,80		- 102,92	6,87	- 707
	приказ Минстроя № 812/пр	ФОТ							1 977,39		46 331
	приказ Минстроя № 774/пр	НР	%	126	0,85	107,1			2 491,51		49 621
		СП	%	95	0,68	64,6			1 596,74		29 930
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 811,11</b>		<b>131 041</b>
21	ФССЦ 05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м <sup>3</sup>	шт	330		330	22,36		7 378,80	6,87	50 692
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 378,80</b>		<b>50 692</b>
22	ФЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем: 260.00*0.08	100 м <sup>3</sup>	0,208		0,208					10 731
		1 ОТ					173,23		36,03	23,43	844
		3 ЭМ					5 268,76		1 095,90	9	9 863
		2 в т. ч. ОТм					267,67		55,68	23,43	1 305
		4 М					17,08		3,55	6,87	24
02.2.05.04		Щебень из плотных горных пород	м <sup>3</sup>		П	П					
		ЗТ	чел.-ч	21,60		4,49					
		ЗТм	чел.-ч	20,60		4,28					
		Итого по расценке					5 459,07		1 135,48		10 731
		ФОТ							91,71		2 149
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			115,55		2 302
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			74,06		1 388
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 325,09</b>		<b>14 421</b>
23	ФССЦ 02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 Объем: 20.80*1.26	м <sup>3</sup>	26,208		26,208	108,40		2 840,95	6,87	19 517
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 840,95</b>		<b>19 517</b>
24	ФЕР 27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м <sup>2</sup>	0,2605		0,2605					20 214
		1 ОТ					182,32		47,49	23,43	1 113
		3 ЭМ					7 479,03		1 948,29	9	17 535
		2 в т. ч. ОТм					234,46		61,08	23,43	1 431
		4 М					874,78		227,88	6,87	1 566
04.2.01.01		Смесь асфальтобетонная	т		П	П					
		ЗТ	чел.-ч	20,86		5,43					
		ЗТм	чел.-ч	18,85		4,91					
		Итого по расценке					8 536,13		2 223,66		20 214
		ФОТ							108,57		2 544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	126	0,85	107,1			136,80		2 725
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	95	0,68	64,6			87,67		1 643
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 448,13</b>		<b>24 582</b>
25	ФССЦ 04.2.01.01-0050	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка III Объем: (0.265)*96.6	т	25,599		25,599	491,01		12 569,36	6,87	86 352
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 569,36</b>		<b>86 352</b>
		<b>Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>30 312,23</b>		<b>255 337</b>
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда							<b>2 265,73</b>		<b>53 087</b>
		эксплуатация машин и механизмов							<b>4 492,75</b>		<b>40 436</b>
		материальные ресурсы							<b>23 553,75</b>		<b>161 814</b>
		перевозка							<b>536,64</b>		<b>4 830</b>
		<b>Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)</b>							<b>2 483,78</b>		<b>58 197</b>
		<b>Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>3 129,56</b>		<b>62 330</b>
		<b>Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>2 005,65</b>		<b>37 595</b>
		<b>Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>35 447,44</b>		<b>355 262</b>
<b>Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ</b>											
26	ФЕР 01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м³, группа грунтов 2 Объем: 60.00*0.16	1000 м³	0,0096		0,0096					501
		1 ОТ					210,60		2,02	23,43	47
		3 ЭМ					5 255,41		50,45	9	454
		2 в т. ч. ОТм					897,84		8,62	23,43	202
		4 М					4,34		0,04	6,87	
		ЗТ	чел.-ч	27,00		0,26					
		ЗТм	чел.-ч	77,40		0,74					
		<b>Итого по расценке</b>					<b>5 470,35</b>		<b>52,51</b>		<b>501</b>
		ФОТ							<b>10,64</b>		<b>249</b>
	приказ Минстроя № 812/пр	НР	%	92	0,85	78,2			<b>9,79</b>		<b>195</b>
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	46	0,68	31,28			<b>4,16</b>		<b>78</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>66,46</b>		<b>774</b>
27	ФЕР 01-02-055-01	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1 Объем: 60.00*0.05	100 м³	0,03		0,03					736
		1 ОТ					1 047,50		31,43	23,43	736
		3 ЭМ								9	
		2 в т. ч. ОТм								23,43	
		4 М								6,87	
		ЗТ	чел.-ч	125,00		3,75					
		ЗТм	чел.-ч								
		<b>Итого по расценке</b>					<b>1 047,50</b>		<b>31,43</b>		<b>736</b>
		ФОТ							<b>31,43</b>		<b>736</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всего по позиции</b>							<b>219,60</b>		<b>1 509</b>
33	ФЕР 27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем: 60.00*0.10	100 м <sup>3</sup>	0,06		0,06					3 095
		1 ОТ					173,23		10,39	23,43	243
		3 ЭМ					5 268,76		316,13	9	2 845
		2 в т. ч. ОТм					267,67		16,06	23,43	376
		4 М					17,08		1,02	6,87	7
02.2.05.04		Щебень из плотных горных пород	м <sup>3</sup>		П						
		ЗТ	чел.-ч	21,60		1,30					
		ЗТм	чел.-ч	20,60		1,24					
		Итого по расценке					5 459,07		327,54		3 095
		ФОТ							26,45		619
приказ Минстроя № 812/пр		НР	%	126	0,85	107,1			33,33		663
приказ Минстроя № 774/пр		СП	%	95	0,68	64,6			21,36		400
		<b>Всего по позиции</b>							<b>382,23</b>		<b>4 158</b>
34	ФССЦ 02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 Объем: (60.00*010)*1.26	м <sup>3</sup>	756		756	108,40		81 950,40	6,87	562 999
		<b>Всего по позиции</b>							<b>81 950,40</b>		<b>562 999</b>
35	ФЕР 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем: 60.00*1.3/1000	т	0,078		0,078					27
		1 ОТ								23,43	
		3 ЭМ					39,10		3,05	9	27
		2 в т. ч. ОТм					7,15		0,56	23,43	13
		4 М								6,87	
01.2.01.01		Битум	т	1,03		0,08034					
		ЗТ	чел.-ч								
		ЗТм	чел.-ч	0,66		0,05					
		Итого по расценке					39,10		3,05		27
		ФОТ							0,56		13
приказ Минстроя № 812/пр		НР	%	126	0,85	107,1			0,71		14
приказ Минстроя № 774/пр		СП	%	95	0,68	64,6			0,45		8
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4,21</b>		<b>49</b>
36	ФССЦ 01.2.01.01-0011	Битум нефтяной дорожный улучшенный БДУ-50/70 Объем: (0.0738)*1.03	т	0,076014		0,076014	2 194,14		166,79	6,87	1 146
		<b>Всего по позиции</b>							<b>166,79</b>		<b>1 146</b>
37	ФЕР 27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м <sup>2</sup>	0,06		0,06					4 656
		1 ОТ					182,32		10,94	23,43	256
		3 ЭМ					7 479,03		448,74	9	4 039
		2 в т. ч. ОТм					234,46		14,07	23,43	330



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда							5 478,04		128 351
		эксплуатация машин и механизмов							17 520,77		157 690
		материальные ресурсы							203 481,86		1 397 920
		перевозка							1 662,55		14 963
		<b>Всего ФОТ (справочно)</b>							<b>6 294,78</b>		<b>147 490</b>
		<b>Всего накладные расходы</b>							<b>7 596,42</b>		<b>151 293</b>
		<b>Всего сметная прибыль</b>							<b>4 710,51</b>		<b>88 295</b>
		<b>ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)</b>							<b>240 450,15</b>		<b>1 938 459,83</b>
		<i>в том числе</i>									
		<b>НДС</b>								20	<b>387 692,80</b>
		<b>ВСЕГО по смете с НДС</b>									<b>2 326 151,80</b>
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ-2%</b>									<b>46 523,00</b>
		<b>ИТОГО:</b>									<b>2 372 674,80</b>

Составил Инженер-сметчик Ю.А. Сырникова  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]